





Tekenen offerte & checklist

Bij het tekenen van de offerte tekent u ook een lijst met uitgangspunten voor bijvoorbeeld de wandopbouw, kozijnen en gevelbekleding. Op basis van deze checklist gaan onze 3D-modelleurs aan het werk. Het is belangrijk dat deze informatie op dit moment al klopt.

3 weken



3D Inmeten

Met een digitale pointcloud-meting wordt de woning tot op de millimeter nauwkeurig in kaart gebracht. Deze meting dient als onderlegger waarop de dakopbouw gemodelleerd wordt.

2 weken



Dakoverzicht

Op het dak zitten vaak een aantal dakdoorvoeren en/of schoorstenen die soms ook worden gedeeld met de burens. Wij brengen dit in kaart, maar wij ontvangen graag een overzicht van u (met een inschatting) van de functies van de doorvoeren.

Let op: afhankelijk van de functie en positie van de objecten (openhaard, ventilatie, rookgas, ontluchting) moeten deze worden verlengd. Alles wat binnen uw dakopbouw valt wordt niet door HDO verlengd, maar dient door uw (afbouw) aannemer te worden gedaan. Alle doorvoeren die buiten de opbouw vallen en/of van de burens zijn, worden door ons aangepast.

3 weken



3D modelleren

Het modelleren van de opbouw is nodig om straks een perfect passend bouwwerk op de bestaande woning te realiseren. Ook worden vanuit dit model de prefab productie en machines aangestuurd. In ons definitieve model komen het constructierapport, de vergunningstekeningen de pointcloud-meting en de contractafspraken samen. Voorafgaand aan productie geeft u hierop schriftelijk akkoord. Na uw akkoord worden alle materialen besteld.

5 weken



Prefab productie

De prefab productie wordt opgestart. Er wordt gestart met het maken van een productieplanning, daarna wordt al het hout (computergestuurd) gezaagd en vervolgens worden de prefab elementen gemaakt. In de laatste stap worden van de elementen tunnels gemaakt die straks samen de opbouw vormen.

7 weken



Plaatsing dakopbouw

In de dagen voor plaatsing wordt het dak voorbereid. Op de dag van plaatsing worden alle tunnels op z'n plek gehesen en is de opbouw dezelfde dag nog klaar.